

KOSZTORYS OFERTOWY- WZÓR

NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowe dekarские na budynku przechowalni w RZD Żelazna (część środkowa budynku)- budynek dawnej owczarni

ADRES INWESTYCJI : m. Żelazna 96-116 Dębowa Góra

INWESTOR : Rolniczy Zakład Doświadczalny w Żelaznej SSGW w Warszawie

ADRES INWESTORA : Żelazna 96- 116 Dębowa Góra pow. Skierniewice

BRANŻA : budowlane remontowe

Poziom cen :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY - WZÓR

Lp.	Kod wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty podstawowe z pierwotnego zakresu robót.				
d.1	1 KNR 4-01 0335-04	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej dla nowych końcówek krokiew	m	32.00		
d.1	2 KNR 4-01 0324-05	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno' - po zdemontowanych końcówkach krokiew	m	32.00		
d.1	3 KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²	8.00		
d.1	4 KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie	m ²	8.00		
d.1	5 KNR 4-01 0430-06	Rozebranie elementów więźb dachowych - konstrukcji lukarn i wywietrzaków	m ²	40.00		
d.1	6 KNR 4-01 0430-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie wywietrzaków i lukarn z desek na styk	m ²	46.68		
d.1	7 KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	74.20		
d.1	8 KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m ²	203.60		
d.1	9 KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa Krotność = 5	m ²	178.08		
d.1	10 KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa Krotność = 3	m ²	25.52		
d.1	11 cena zakładowa	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk	m ²	178.08		
d.1	12 KNR-W 4-01 0417-01 analogia	Wzmocnienie murłaty przez nabicie jednostronnie krawędziaków o przekroju poprzecznym 140x140mm	m	30.00		
d.1	13 KNR-W 4-01 0416-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - końce krokwi o długości 2m i przekroju 120x140mm, strugane z ozdobnymi wycięciami	szt.	128.00		
d.1	14 KNR-W 4-01 0417-01 analogia	Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie krawędziaków o przekroju poprzecznym 100x120mm	m	78.75		
d.1	15 KNR-W 2-02 0409-06	Deska czołowa strugana jednostronnie - przekrój poprzeczny drewna 32x180mm z tarcicy nasyconej	m ³	0.86		
d.1	16 KNR-W 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej grub. 25mm struganej - z desek na styk	m ²	118.72		
d.1	17 KNR-W 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej grub. 25mm nie struganej - z desek na styk	m ²	76.48		
d.1	18 KNR-W 4-01 0515-01	Krycie dachów pierwszą warstwą papy podkładowej smołowej I333 i drugą warstwą papy asfaltowej Nexler W400 - uzupełnienie pokryć dachów drewnianych - wyremontowane okapy	m ²	222.60		
d.1	19 KNR-W 4-01 0515-01	Krycie dachów pierwszą warstwą papy podkładowej smołowej I333 i drugą warstwą papy asfaltowej Nexler W400 - uzupełnienie pokryć dachów drewnianych - po zdemontowanych lukarnach i wywietrzakach	m ²	17.12		
d.1	20 NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm- pas poddrynowy	m ²	44.52		
d.1	21 KNR-W 2-02 0524-02	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm	m	148.40		
d.1	22 KNR-W 2-02 0524-03	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - leje spustowe	szt	14.00		
d.1	23 KNR-W 2-02 0531-03	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 100 mm	m	42.00		
d.1	24 KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	m ²	9.10		
Razem dział: Roboty podstawowe z pierwotnego zakresu robót.						
2		Roboty niezbędne do wykonania, związane z połaciami budynku.				
d.2	25 KNR-W 4-03 0706-02	Demontaż i ponowny montaż zdemontowanych wcześniej przewodów instalacji odgromowej z linki o przekroju do 50 mm ² na dachach płaskich na uprzednio zamocowanych wspornikach - (linka stalowa do ponownego wbudowania)	m	296.20		
d.2	26 KNR-W 4-03 0702-03	Demontaż i ponowny montaż zdemontowanych wcześniej wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim krytym papą na drewnie (wsporniki do ponownego wbudowania)	szt.	296.20		

KOSZTORYS OFERTOWY - WZÓR

Lp.	Kod wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
27 d.2	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m ²	216.80		
28 d.2	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa Krotność = 5	m ²	216.80		
29 d.2	cena zakładowa	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk	m ²	216.80		
30 d.2	KNR-W 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej grub. 25mm struganej - z desek na styk	m ²	216.80		
31 d.2	KNR-W 4-01 0515-01	Krycie dachów pierwszą warstwą papy podkładowej smołowej I333 i drugą warstwą papy asfaltowej Nexler W400 - uzupełnienie pokryć dachów drewnianych	m ²	216.80		
Razem dział: Roboty niezbędne do wykonania, związane z połaciami budynku.						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: